



**CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE  
DELLE ACQUE DI SCARICO DEL  
SAVONESE S.P.A.**

pag. 1

**ALLEGATO D  
“CENTRO OVEST 1 -  
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” -  
PROCEDURA RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DI  
PREVENTIVAZIONE DEGLI ALLACCI IDRICI**

**APPENDICE 1.A  
ELENCO PREZZI REV. 2024**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 ALL.01	<p>Esecuzione di opere edili per nuovo allacciamento o sostituzione di allaccio esistente, SU STRADA CON QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE (a titolo indicativo e non esaustivo, asfalto, cemento, autobloccanti, basoli, ciottolato, etc.). Le prestazioni comprendono: la cantierizzazione, la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, l'asportazione della pavimentazione, lo scavo con mezzo meccanico e/o a mano in terreni di qualsiasi natura e consistenza, il rinterro con materiale nuovo e o esistente (se in buone condizioni) a discrezione del personale consortile, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, l'attesa del personale per la chiusura/apertura dell'acqua, l'eventuale demolizione dei pozzetti esistenti, la realizzazione di n. 1 pozzetto e la fornitura e posa di n. 1 chiusino per saracinesca. Resta esclusa la voce di allacciamento (fpo tubazioni e valvole), che sarà compensata con voce a parte.</p> <p>PER SCAVI FINO A 5 METRI LINEARI COMPRESI <b>euro (millesessantadue/18)</b></p>	a corpo	1'062,18
Nr. 2 ALL.02	<p>Esecuzione di opere edili per nuovo allacciamento o sostituzione di allaccio esistente, SU STRADA CON QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE (a titolo indicativo e non esaustivo, asfalto, cemento, autobloccanti, basoli, ciottolato, etc.). Le prestazioni comprendono: la cantierizzazione, la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, l'asportazione della pavimentazione, lo scavo con mezzo meccanico e/o a mano in terreni di qualsiasi natura e consistenza, il rinterro con materiale nuovo e o esistente (se in buone condizioni) a discrezione del personale consortile, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, l'attesa del personale per la chiusura/apertura dell'acqua, l'eventuale demolizione dei pozzetti esistenti, la realizzazione di n. 1 pozzetto e la fornitura e posa di n. 1 chiusino per saracinesca. Resta esclusa la voce di allacciamento (fpo tubazioni e valvole), che sarà compensata con voce a parte.</p> <p>PER SCAVI OLTRE A 5 METRI LINEARI E FINO A 10 ML COMPRESI <b>euro (milletrecentotrenta/60)</b></p>	a corpo	1'330,60
Nr. 3 ALL.03	<p>Esecuzione di opere edili per nuovo allacciamento o sostituzione di allaccio esistente, SU STRADA CON QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE (a titolo indicativo e non esaustivo, asfalto, cemento, autobloccanti, basoli, ciottolato, etc.). Le prestazioni comprendono: la cantierizzazione, la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, l'asportazione della pavimentazione, lo scavo con mezzo meccanico e/o a mano in terreni di qualsiasi natura e consistenza, il rinterro con materiale nuovo e o esistente (se in buone condizioni) a discrezione del personale consortile, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, l'attesa del personale per la chiusura/apertura dell'acqua, l'eventuale demolizione dei pozzetti esistenti, la realizzazione di n. 1 pozzetto e la fornitura e posa di n. 1 chiusino per saracinesca. Resta esclusa la voce di allacciamento (fpo tubazioni e valvole), che sarà compensata con voce a parte.</p> <p>PER OGNI METRO LINEARE IN PIU' OLTRE AI 10 M DI CUI ALLA VOCE ALL.02 <b>euro (novantacinque/61)</b></p>	a corpo	95,61
Nr. 4 ALL.04	<p>Esecuzione di opere edili per nuovo allacciamento o sostituzione di allaccio esistente, su STRADA STERRATA. Le prestazioni comprendono: la cantierizzazione, la ricerca dei sottoservizi, lo scavo con mezzo meccanico e/o a mano in terreni di qualsiasi natura e consistenza, il rinterro con materiale nuovo e o esistente (se in buone condizioni) a discrezione del personale consortile, l'attesa del personale per la chiusura/apertura dell'acqua, l'eventuale demolizione dei pozzetti esistenti, la realizzazione di n. 1 pozzetto e la fornitura e posa di n. 1 chiusino per saracinesca. Resta esclusa la voce di allacciamento (fpo tubazioni e valvole), che sarà compensata con voce a parte.</p> <p>PER SCAVI FINO A 5 METRI LINEARI COMPRESI <b>euro (seicentocinquantatre/14)</b></p>	a corpo	653,14
Nr. 5 ALL.05	<p>Esecuzione di opere edili per nuovo allacciamento o sostituzione di allaccio esistente, su STRADA STERRATA. Le prestazioni comprendono: la cantierizzazione, la ricerca dei sottoservizi, lo scavo con mezzo meccanico e/o a mano in terreni di qualsiasi natura e consistenza, il rinterro con materiale nuovo e o esistente (se in buone condizioni) a discrezione del personale consortile, l'attesa del personale per la chiusura/apertura dell'acqua, l'eventuale demolizione dei pozzetti esistenti, la realizzazione di n. 1 pozzetto e la fornitura e posa di n. 1 chiusino per saracinesca. Resta esclusa la voce di allacciamento (fpo tubazioni e valvole), che sarà compensata con voce a parte.</p> <p>PER SCAVI OLTRE 5 METRI LINEARI E FINO A 10 METRI LINEARI COMPRESI <b>euro (ottocentosessantaquattro/97)</b></p>	a corpo	864,97
Nr. 6 ALL.06	<p>Esecuzione di opere edili per nuovo allacciamento o sostituzione di allaccio esistente, su STRADA STERRATA. Le prestazioni comprendono: la cantierizzazione, la ricerca dei sottoservizi, lo scavo con mezzo meccanico e/o a mano in terreni di qualsiasi natura e consistenza, il rinterro con materiale nuovo e o esistente (se in buone condizioni) a discrezione del personale consortile, l'attesa del personale per la chiusura/apertura dell'acqua, l'eventuale demolizione dei pozzetti esistenti, la realizzazione di n. 1 pozzetto e la fornitura e posa di n. 1 chiusino per saracinesca. Resta esclusa la voce di allacciamento (fpo tubazioni e valvole), che sarà compensata con voce a parte.</p> <p>PER OGNI METRO LINEARE IN PIU' OLTRE AI 10 M DI CUI ALLA VOCE ALL.05 <b>euro (quarantanove/12)</b></p>	a corpo	49,12
Nr. 7 ALL.07	<p>Esecuzione di pozzetto, in aggiunta a n. 1 pozzetto conteggiato nelle voci ALL.01, ALL.02, ALL.04, ALL.05, comprensivo di realizzazione di n. 1 pozzetto, fornitura e posa di n. 1 chiusino per saracinesca. <b>euro (centosettantacinque/48)</b></p>	a corpo	175,48
Nr. 8 ALL.08	<p>Sovrapprezzo alle voci ALL.01 e ALL.02 nel caso di disfacimento di pavimentazioni in basoli, mattoni, ciottoli, lastre o masselli, per le quali siano necessari l'accatastamento e la cernita per il successivo recupero. <b>euro (cinquecentosessanta/37)</b></p>	a corpo	560,37
Nr. 9	Inserimento di un secondo gruppo contatore in più durante l'esecuzione dell'allacciamento principale (per diametri del gruppo		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ALL.09	contatore fino a 1"). Calcolato come 90% dell'importo di installazione di un solo gruppo contatore. <b>euro (duecentodiciassette/00)</b>	cadauno	217,00
Nr. 10 ALL.10	Inserimento di un terzo gruppo contatore in più durante l'esecuzione dell'allacciamento principale (per diametri del gruppo contatore fino a 1"). Calcolato come 80% dell'importo di installazione di un solo gruppo contatore. <b>euro (centonovantatre/00)</b>	cadauno	193,00
Nr. 11 ALL.11	Inserimento di un quarto gruppo contatore in più durante l'esecuzione dell'allacciamento principale (per diametri del gruppo contatore fino a 1") Calcolato come 70% dell'importo di installazione di un solo gruppo contatore. <b>euro (centosessantanove/00)</b>	cadauno	169,00
Nr. 12 ALL.12	Inserimento di un quinto gruppo contatore in più durante l'esecuzione dell'allacciamento principale (per diametri del gruppo contatore fino a 1") Calcolato come 60% dell'importo di installazione di un solo gruppo contatore. <b>euro (centoquarantacinque/00)</b>	cadauno	145,00
Nr. 13 ALL.13	Inserimento di gruppo contatore dal sesto in avanti durante l'esecuzione dell'allacciamento principale (per diametri del gruppo contatore fino a 1") Calcolato come 50% dell'importo di installazione di un solo gruppo contatore. <b>euro (centoventiuno/00)</b>	cadauno	121,00
Nr. 14 ALL.14	Inserimento di un secondo gruppo contatore in più durante l'esecuzione dell'allacciamento principale (per diametri del gruppo contatore da 1"1/4 fino a 2"). Calcolato come 90% dell'importo di installazione di un solo gruppo contatore. <b>euro (trecentotrentaotto/00)</b>	cadauno	338,00
Nr. 15 ALL.15	Inserimento di un terzo gruppo contatore in più durante l'esecuzione dell'allacciamento principale (per diametri del gruppo contatore da 1"1/4 fino a 2"). Calcolato come 80% dell'importo di installazione di un solo gruppo contatore. <b>euro (trecentouno/00)</b>	cadauno	301,00
Nr. 16 ALL.16	Inserimento di un quarto gruppo contatore in più durante l'esecuzione dell'allacciamento principale (per diametri del gruppo contatore da 1"1/4 fino a 2") Calcolato come 70% dell'importo di installazione di un solo gruppo contatore. <b>euro (duecentosessantatre/00)</b>	cadauno	263,00
Nr. 17 ALL.17	Inserimento di un quinto gruppo contatore in più durante l'esecuzione dell'allacciamento principale (per diametri del gruppo contatore da 1"1/4 fino a 2") Calcolato come 60% dell'importo di installazione di un solo gruppo contatore. <b>euro (duecentoventisei/00)</b>	cadauno	226,00
Nr. 18 ALL.18	Inserimento di gruppo contatore dal sesto in avanti durante l'esecuzione dell'allacciamento principale (per diametri del gruppo contatore da 1"1/4 fino a 2") Calcolato come 50% dell'importo di installazione di un solo gruppo contatore. <b>euro (centoottantaotto/00)</b>	cadauno	188,00
Nr. 19 ALL.19	Predisposizione, richiesta dall'utente, per futuro allacciamento (per diametri del futuro gruppo contatore fino a 1") <b>euro (ottanta/00)</b>	cadauno	80,00
Nr. 20 ALL.20	Inserimento di gruppo contatore su colonnina già predisposta in precedenza (rif. voce ALL.20). L'utente in sede di richiesta di nuovo allaccio su colonnina già predisposta, dovrà esibire numero del ticket del preventivo e contabile del pagamento, al fine di dimostrare l'avvenuta predisposizione. Per diametri del gruppo contatore fino a 1". (Differenza tra il costo per l'installazione di un gruppo contatore e la voce ALL.20) <b>euro (centosessantauno/00)</b>	cadauno	161,00
Nr. 21 ALL.21	Predisposizione, richiesta dall'utente, per futuro allacciamento (per diametri del futuro gruppo contatore da 1"1/4 fino a 2") <b>euro (centoventi/00)</b>	cadauno	120,00
Nr. 22 ALL.22	Inserimento di gruppo contatore su colonnina già predisposta in precedenza (rif. voce ALL.22). L'utente in sede di richiesta di nuovo allaccio su colonnina già predisposta, dovrà esibire numero del ticket del preventivo e contabile del pagamento, al fine di dimostrare l'avvenuta predisposizione. Per diametri del gruppo contatore da 1"1/4 fino a 2".(Differenza tra il costo per l'installazione di un gruppo contatore e la voce ALL.22) <b>euro (duecentocinquantasei/00)</b>	cadauno	256,00
Nr. 23 ALL.23	Sovrapprezzo alla voce ALL.01 nel caso di pavimentazioni su strade statali e provinciali, per l'approfondimento dello scavo e il riempimento con materiale di nuovo apporto (sabbia, misto cementato o stabilizzato), secondo le richieste degli Enti a vario titolo competenti <b>euro (cinquecentocinque/82)</b>	a corpo	505,82
Nr. 24 ALL.24	Sovrapprezzo alla voce ALL.02 nel caso di pavimentazioni su strade statali e provinciali, per l'approfondimento dello scavo e il riempimento con materiale di nuovo apporto (sabbia, misto cementato o stabilizzato), secondo le richieste degli Enti a vario titolo competenti <b>euro (milledicinnove/59)</b>	a corpo	1'019,59
Nr. 25 ALL.25	Sovrapprezzo alla voce ALL.03 nel caso di pavimentazioni su strade statali e provinciali, per l'approfondimento dello scavo e il riempimento con materiale di nuovo apporto (sabbia, misto cementato o stabilizzato), secondo le richieste degli Enti a vario titolo competenti <b>euro (centodue/77)</b>	m	102,77
Nr. 26 ALL.26	Spostamento di un secondo gruppo contatore in più, ove non occorran scavi e non più di 2 m di tubazione (eseguito durante l'esecuzione dell'allacciamento principale ). Calcolato come 90% dell'importo di spostamento di un solo gruppo contatore.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (duecentodiciassette/00)</b>	cadauno	217,00
Nr. 27 ALL.27	Spostamento di un terzo gruppo contatore in più, ove non occorran scavi e non più di 2 m di tubazione (eseguito durante l'esecuzione dell'allacciamento principale ). Calcolato come 80% dell'importo di spostamento di un solo gruppo contatore.		
	<b>euro (centonovantatre/00)</b>	cadauno	193,00
Nr. 28 ALL.28	Spostamento di un quarto gruppo contatore in più, ove non occorran scavi e non più di 2 m di tubazione (eseguito durante l'esecuzione dell'allacciamento principale ). Calcolato come 70% dell'importo di spostamento di un solo gruppo contatore.		
	<b>euro (centosessantanove/00)</b>	cadauno	169,00
Nr. 29 ALL.29	Spostamento di un quinto gruppo contatore in più, ove non occorran scavi e non più di 2 m di tubazione (eseguito durante l'esecuzione dell'allacciamento principale ). Calcolato come 60% dell'importo di spostamento di un solo gruppo contatore.		
	<b>euro (centoquarantaquattro/00)</b>	cadauno	144,00
Nr. 30 ALL.30	Spostamento di un gruppo contatore dal sesto in avanti, ove non occorran scavi e non più di 2 m di tubazione (eseguito durante l'esecuzione dell'allacciamento principale ). Calcolato come 50% dell'importo di spostamento di un solo gruppo contatore.		
	<b>euro (centoventiuno/00)</b>	cadauno	121,00
	Savona, 21/02/2024		
	<b>Il Presidente (Dott. Maurizio Maricone)</b>		